Nr sprawy: JGD.271.11.2015 **Krasne, dnia 24.12.2015.**

WYKONAWCY

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na **remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych urządzeń w miejscowości Milewo - Szwejki w gminie Krasne** w dniu 23.12.2015r wpłynęły do zamawiającego, scan pytań w załączeniu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Wymagane parametry kotłów:

1. Minimalna nominalna moc kotła: 104 kW
2. Kocioł wielopaliwowy:

2.1. Automatycznie, spalane w palniku (podawane przez automatyczny palnik wielopaliwowy): pellet, ekogroszek, ziarna zbóż (owies, kukurydza, żyto, pszenica, jęczmień), pestki z owoców, pestki słonecznika, biomasa, nasiona.

2.2. Ręcznie duże paliwa podawane przez drzwi kotła spalane na ruszcie żeliwnym (na tym samym poziomie co palenisko automatycznego podajnika): kłody drewna, brykiety, deski itp.

2.3. Automatycznie paliwa ciekłe (po instalacji palnika): olej opałowy, gaz ziemny/płynny, biogaz. Dostawa dodatkowego palnika na olej lub gaz nie jest objęta zamówieniem.

3. Minimalna sprawność: 87%
4. Minimalna wielkość zasobnika na paliwo: 500 dm3
5. Wymiary: Wymiary kotła powinny umożliwić montaż kotła w pomieszczeniu kotłowni z zachowaniem wymagań producenta kotła oraz przepisów i norm.

Ad2.

Minimalna nominalna moc kotła: 104 kW

Ad3.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w zrealizowanej kotłowni różnego rodzaju paliwa w zależności od sytuacji rynkowej, uwzględniając wymagania producenta kotła. Zastosowany kocioł wraz systemem kominowy winien zapewniać wieloletnią prace sytemu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu kominowego dowolnego producenta.

Ad4.

Zamawiający nie przewiduje montażu dodatkowych drabin w obrębie kominów.

Ad5.

Zamawiający nie przewiduje montażu układu detekcji i sygnalizacji czadu w ramach niniejszego postępowania.

Ad6.

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania aktywnej ochrony zbiorników buforowych.

Ad7.

Zamawiający nie wymaga wykonania automatycznej instalacji dozowania inhibitora korozji.

Ad8.

W załączeniu rysunek IS-06

Ad9.
Przewody nie będą prowadzone przez mieszkania lokatorskie.
Przewody do naczynia wzbiorczego prowadzone będą w części wspólnej w piwnicy i klatce schodowej. Prace obejmują demontaż starych przewodów i naczynia wzbiorczego, naprawę ścian poprzez wykonania tynków i malowanie w miejscu uszkodzeń. Naczynie wzbiorcze należy zamontować na klatce schodowej pod sufitem ostatniej kondygnacji.

Ad.10.
Dla każdego kotła należy zamontować pompę kotłowa i zawór mieszający zapewniający wymagane parametry pracy kotłów. W opisie technicznym do projektu sanitarnego, zestawieniu urządzeń pkt. 6.4. dla pozycji nr 4 i 5 ilość powinna wynosić 2 kpl.

Ad.11.
Zamawiający nie przewiduje montażu hydrantu naziemnego w ramach niniejszego postępowania.

Udzielone odpowiedzi dokonają zmiany siwz, która nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, a tym samym nie wymagają przesunięcia terminu składania ofert. Odpowiedzi stanowią integralną cześć zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

/-Wójt Gimny Krasne
Michał Szczepałnski-/