Inwestor:
Gmina Krasne
Ul. A. Mickiewicza 23
06-408 Krasne

Wykonawca:

Przedmiar robót Nr: 1

Nazwa budowy: Rozbudowa budynku Gimnazjum - budowa budynku hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Adres budowy: Działka nr 191/2, 06-408 Krasne
Obiekt: Hala sportowa
Rodzaj robót: Branża budowlana - część dobudowana
CPV: 45000000-7
Data opracowania: 2016-02-01
Podstawa opracowania: AW, KNR 2-31I, KNNR 1, KNR AT03, KNR 2-25, KNR 2-02, KNR 2-31, KNR 00-17, Wacetob 2-02, KNR 4-01, KNR 2-02W, BC-06, KNNR 6, KNR 2-01, KNR 4-04, KNNR 2, KNR 0-23, KNR 00-15, KNNR 7, KNR 2-22, KNR 2-02U, KNR 2 02I, KSNR 2, KNR 20-2U, KNR 00-19, KNR 00-23, KNNR Wacetob 2, KNR 2-23

Sporządził:

Przedmiar robót

1. Roboty przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod budowę - CPV 45100000-8; 45111200-0; 45111100-9 (SST-B.01.00.00; SST-B.02.00.00)

1	2	3	4	5
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10101-030-020*	*Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm wraz z wywiezieniem pni do utyluzacji bez względu na odległość* *krotność= 1,00*	*szt*	*25,00*
	1. 25			25,00
2	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10101-040-020*	*Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm wraz z wywiezieniem pni do utyluzacji bez względu na odległość* *krotność= 1,00*	*szt*	*11,00*
	1. 11			11,00
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-250307-03-050*	*Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych* *krotność= 1,00*	*m2*	*100,50*
	1. boisko szkolne			
	2. 20*3	60,00		
	3. wjazd			
	4. 10*1,5	15,00		
	5. Parking			
	6. 17*1,5	25,50		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +			100,50
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-250315-02-050*	*Analogia. Rozebranie bramki do piłki nożnej na boisku* *krotność= 1,00*	*m2*	*10,00*
	1. 5*2			10,00
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310814-01-040*	*Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej oraz złożenie w stosy na terenie budowy* *krotność= 1,00*	*m*	*344,00*
	1. 344			344,00
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10113-010-050*	*Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm - ziemia z terenu boiska zepchnięta w hałdy* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 500,00*
	1. 30*50			1 500,00
7	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-31I0805-01-050*	*Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i zdjęcie warstwy podbudowy z piasku gł. 0,25 m oraz ułożenie na terenie budowy w stosy i hałdy* *krotność= 1,00*	*m2*	*240,00*
	1. 36*2,5*2	180,00		
	2. 12*2,5*2	60,00		

1	2	3	4	5
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			240,00
8	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-040603-02-060*	*Rozebranie fundamentów betonowych ręcznie i mechanicznie* *krotność= 1,00*	*m3*	*23,45*
	1. 18*0,5	9,00		
	2. 1*2*0,6	1,20		
	3. 3,5*0,4*1,2	1,68		
	4. 4*0,38*1,2	1,82		
	5. 15*1*0,65	9,75		
	6.	----------		
	7. Przeniesienie +			23,45
9	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-010108-11-060*	*Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji* *krotność= 1,00*	*m3*	*36,08*
	1. 23,45	23,45		
	2. 0,8*0,8*1*2	1,28		
	3. (20,3+10+17)*0,2*1,2	11,35		
	4.	----------		
	5. Przeniesienie +			36,08

2. Ciągi pieszo jezdne i drogi pożarowe - CPV 45233140-2; 45233222-1 (SST-B.16.00.00)

1	2	3	4	5
10	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310814-01-040*	*Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej oraz złożenie w stosy na terenie budowy* *krotność= 1,00*	*m*	*85,00*
	1. 55	55,00		
	2. 22	22,00		
	3. 8	8,00		
	4.	----------		
	5. Przeniesienie +			85,00
11	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR AT0310601-050*	*Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywiezieniem na terenie budowy i ułożeniem w stosy* *krotność= 1,00*	*m2*	*658,50*
	1. 42,5*6	255,00		
	2. 40*6	240,00		
	3. 25*5,5	137,50		
	4. 13*2	26,00		
	5.	----------		
	6. Przeniesienie +			658,50
12	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-31I0815-01-050*	*Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej i ułożeniem w stosy na terenier budowy* *krotność= 1,00*	*m2*	*277,50*
	1. 55*0,5	27,50		

1	2	3	4	5
	2. 22*0,5	11,00		
	3. 8*0,5	4,00		
	4. 4*20	80,00		
	5. 20*1,5	30,00		
	6. 8*2,5	20,00		
	7. 50*1,5	75,00		
	8. 15*2	30,00		
	9.	---		
	10. Przeniesienie +			277,50
13	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310101-01-050*	*Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 506,80*
	1. 13*4	52,00		
	2. 10*2	20,00		
	3. 20*2	40,00		
	4. 8*2	16,00		
	5. 27*2	54,00		
	6. 38,4*2	76,80		
	7. 40*9	360,00		
	8. 28*8	224,00		
	9. 16*14	224,00		
	10. 40*11	440,00		
	11.	---		
	12. Przeniesienie +			1 506,80
14	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310103-02-050*	*Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 617,20*
	1. 13*4	52,00		
	2. 10*2,5	25,00		
	3. 20*2	40,00		
	4. 8*2	16,00		
	5. 27*2,2	59,40		
	6. 38,4*2	76,80		
	7. 40*9	360,00		
	8. 28*8	224,00		
	9. 16*14	224,00		
	10. 40*11	440,00		
	11. 50*2	100,00		
	12.	---		
	13. Przeniesienie +			1 617,20
15	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310114-05-050*	*Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm frakcji 0/31,5 mm - miejsca postojowe i place manewrowe* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 099,73*
	1. 16,1*5	80,50		
	2. 18*2,3	41,40		
	3. 2,3*2,3*2	10,58		
	4. 12,5*5	62,50		
	5. 35*5	175,00		
	6. 23,5*5,5	129,25		
	7. 43*6	258,00		
	8. 42,5*6	255,00		
	9. 8,5*5	42,50		
	10. 15*3	45,00		
	11.	---		

1	2	3	4	5
	12. Przeniesienie +			1 099,73
16	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310114-06-050*	*Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm (dalsze 10 cm)- miejsca postojowe i place manewrowe* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 099,73*
	1. 16,1*5	80,50		
	2. 18*2,3	41,40		
	3. 2,3*2,3*2	10,58		
	4. 12,5*5	62,50		
	5. 35*5	175,00		
	6. 23,5*5,5	129,25		
	7. 43*6	258,00		
	8. 42,5*6	255,00		
	9. 8,5*5	42,50		
	10. 15*3	45,00		
	11.	---		
	12. Przeniesienie +			1 099,73
17	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310114-01-050*	*Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm, frakcji 0/31,5 mm - miejsca postojowe i place manewrowe* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 099,73*
	1. 16,1*5	80,50		
	2. 18*2,3	41,40		
	3. 2,3*2,3*2	10,58		
	4. 12,5*5	62,50		
	5. 35*5	175,00		
	6. 23,5*5,5	129,25		
	7. 43*6	258,00		
	8. 42,5*6	255,00		
	9. 8,5*5	42,50		
	10. 15*3	45,00		
	11.	---		
	12. Przeniesienie +			1 099,73
18	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310115-01-050*	*Podbudowy z kruszywa naturalnego jednowarstwowe z domieszkami ulepszającymi, kruszywa łamane 18% frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 15 cm. - chodniki* *krotność= 1,00*	*m2*	*517,10*
	1. 10*2	20,00		
	2. 25*2	50,00		
	3. 8*1,5	12,00		
	4. 25*2	50,00		
	5. 38,4*2,5	96,00		
	6. 12*5	60,00		
	7. 13*2,5	32,50		
	8. 13*3,1	40,30		
	9. 5*2	10,00		
	10. 2*2	4,00		
	11. 7*2	14,00		
	12. 5*3	15,00		
	13. 19*0,7	13,30		
	14. 50*2	100,00		
	15.	---		
	16. Przeniesienie +			517,10

1	2	3	4	5
19	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310511-03-050*	*Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 099,73*
	1. 16,1*5	80,50		
	2. 18*2,3	41,40		
	3. 2,3*2,3*2	10,58		
	4. 12,5*5	62,50		
	5. 35*5	175,00		
	6. 23,5*5,5	129,25		
	7. 43*6	258,00		
	8. 42,5*6	255,00		
	9. 8,5*5	42,50		
	10. 15*3	45,00		
	11.	----------		
	12. Przeniesienie +			1 099,73
20	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60502-01010-050*	*Układanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej* *krotność= 1,00*	*m2*	*517,10*
	1. 10*2	20,00		
	2. 25*2	50,00		
	3. 8*1,5	12,00		
	4. 25*2	50,00		
	5. 38,4*2,5	96,00		
	6. 12*5	60,00		
	7. 13*2,5	32,50		
	8. 13*3,1	40,30		
	9. 5*2	10,00		
	10. 2*2	4,00		
	11. 7*2	14,00		
	12. 5*3	15,00		
	13. 19*0,7	13,30		
	14. 50*2	100,00		
	15.	----------		
	16. Przeniesienie +			517,10
21	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60403-030-040*	*Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej* *krotność= 1,00*	*m*	*462,00*
	1. 6+33*2+5*2+13+5+5*2+25*2+25*2+2,5*2+18*2+14 *2+40*2+35*2+5*2+8*2+7			462,00
22	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60404-050-040*	*Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową* *krotność= 1,00*	*m*	*289,00*
	1. 10+25+2+27+43+155+20+4+3			289,00

3. Roboty ziemne - CPV 45111200-0 (SST-B.02.00.00)

1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
23	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10310-010-060*	*Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów. Wykopy o głębokości do 2,0 m na zewnątrz budynku bez względu na kategorię gruntu* *krotność= 1,00*	*m3*	*196,20*
	1. 38,4*1,5*2	115,20		
	2. 5*1,5*2	15,00		
	3. 8*1,5*2	24,00		
	4. 12*1,5*2	36,00		
	5. 1*1,5*2*2	6,00		
	6.	----------		
	7. Przeniesienie +			196,20
24	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10113-010-050*	*Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 117,80*
	1. 42,4*22	932,80		
	2. 20*8	160,00		
	3. 5*5	25,00		
	4.	----------		
	5. Przeniesienie +			1 117,80
25	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-010211-05-060*	*Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi, spycharkami z transportem samochodami samowyładowczymi do 1km lecz w ziemi w hałdach kat gruntu III-IV* *krotność= 1,00*	*m3*	*1 728,15*
	1. 42,4*29,72*1,2	1 512,15		
	2. 24*7,5*1,2	216,00		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			1 728,15
26	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-010214-04-060*	*Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV - dalsze 4 km* *krotność= 1,00*	*m3*	*1 728,15*
	1. 42,4*29,72*1,2	1 512,15		
	2. 24*7,5*1,2	216,00		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			1 728,15
27	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10209-060-060*	*Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III* *krotność= 1,00*	*m3*	*287,86*
	1. 38,4*20,3*0,3	233,86		
	2. 24*7,5*0,3	54,00		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			287,86
28	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-010310-02-060*	*Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III.* *krotność= 1,00*	*m3*	*171,75*
	1. 42,4*2*0,75	63,60		

1	2	3	4	5
	2. 20,3*2*0,75*2	60,90		
	3. 24*2*0,75	36,00		
	4. 6*2,5*0,75	11,25		
	5.	---		
	6. Przeniesienie +			171,75
29	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-010407-01-060*	*SST B.02.00.00. Poz. zastępcza. Dostawa i zasypanie pospółką żwirową w części niepodpiwniczonej z transportem samochodami, zagęszczanie nasypów wibratorami do minimalnego stopnia zagęszczenia Id=0,6* *krotność= 1,00*	*m3*	*1 920,15*
	1. 42,4*29,72*1,2	1 512,15		
	2. 24*7,5*1,2	216,00		
	3. 24*8*1	192,00		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			1 920,15
30	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10317-010-060*	*Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III* *krotność= 1,00*	*m3*	*459,61*
	1. 287,86	287,86		
	2. 171,75	171,75		
	3.	---		
	4. Przeniesienie +			459,61

4. Ławy i stopy fundamentowe. Izolacje ław - CPV 45262300-4; 4542200-1; 45261000-4; 45261100-5; 45320000-6 (SST-B.03.00.00; SST-B.04.00.00; SST-B.05.00.00; SST-B.15.00.00)

1	2	3	4	5
31	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 21201-010-060*	*Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego* *krotność= 1,00*	*m3*	*24,61*
	1. 20,15*2*0,1	4,03		
	2. 3,7*0,8*7*0,1	2,07		
	3. 2,9*0,8*5*0,1	1,16		
	4. 3,7*0,8*7*2*0,1	4,14		
	5. 6,3*0,8*2*0,1	1,01		
	6. 1,73*0,8*8*0,1	1,11		
	7. 2*2,5*17*0,1	8,50		
	8. 1,8*1,8*8*0,1	2,59		
	9.	---		
	10. Przeniesienie +			24,61
32	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020202-01-060*	*Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. (z zastosowaniem pompy do betonu).* *krotność= 1,00*	*m3*	*35,09*
	1. (3,76+3,7+3,7+3,7+3,7+3,7+4,71)*0,5*0,4	5,39		
	2. (1,5+2,9+2,9+2,9+1,7+6,31)*0,5*0,4	3,64		
	3. (1,73*8+7)*0,5*0,4	4,17		
	4. (3,61+3,7*6)*0,5*0,4	5,16		
	5. (2,2+3,9+3,9+3,9+3,77)*0,5*0,4	3,53		
	6. 55*0,4*0,6	13,20		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +			35,09

1	2	3	4	5
33	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020202-04-060*	*Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości ponad 1,3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).* *krotność= 1,00*	*m3*	*13,94*
	1. 20,5*1,7*0,4			13,94
34	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020203-03-060*	*Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 2,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).* *krotność= 1,00*	*m3*	*26,36*
	1. 1,7*2,2*0,4*11	16,46		
	2. 2*2,2*0,4*3	5,28		
	3. 1,7*1,7*0,4*4	4,62		
	4.	----------		
	5. Przeniesienie +			26,36
35	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020203-02-060*	*Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).* *krotność= 1,00*	*m3*	*7,20*
	1. 1,5*1,5*0,4*8			7,20
36	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20104-010-034*	*Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 6 mm - StOS* *krotność= 1,00*	*t*	*0,34*
	1. 88,2*0,00151	0,13		
	2. 20,2*0,00151	0,03		
	3. 27,6*0,00151	0,04		
	4. 27,3*0,00151	0,04		
	5. 20,2*0,00151	0,03		
	6. 0,03623	0,04		
	7. 0,01	0,01		
	8. 0,02	0,02		
	9.	----------		
	10. Przeniesienie +			0,34
37	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20104-040-034*	*Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, o średnicy 12-20 mm A-IIIN/B500SP/* *krotność= 1,00*	*t*	*5,47*
	1. 88,2*0,00719	0,63		
	2. 20,2*0,04491	0,91		
	3. 27,6*0,00719	0,20		
	4. 27,3*0,0095	0,26		
	5. 20,2*0,00719	0,15		
	6. 1,771	1,77		
	7. 0,487	0,49		
	8. 0,261	0,26		
	9. 0,271	0,27		
	10. 0,202	0,20		
	11. 0,329	0,33		
	12.	----------		
	13. Przeniesienie +			5,47
38	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020208-01-060*	*SST B.03.00.00. SST B.05.00.00.Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2 do poziomu ,,0"* *krotność= 1,00*	*m3*	*4,32*

1	2	3	4	5
	1. 0,4*0,4*1,2*12	2,30		
	2. 0,4*0,3*1,2*9	1,30		
	3. 0,3*0,3*8	0,72		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			4,32
39	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20104-010-034*	*Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 8 mm - StOS* *krotność= 1,00*	*t*	*0,76*
	1. 0,641	0,64		
	2. 0,044	0,04		
	3. 0,034	0,03		
	4. 0,05	0,05		
	5.	---		
	6. Przeniesienie +			0,76
40	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20104-040-034*	*Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, o średnicy 12-20 mm A-IIIN/B500SP/* *krotność= 1,00*	*t*	*4,00*
	1. 2,749	2,75		
	2. 0,503	0,50		
	3. 0,75	0,75		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			4,00
41	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20601-09020-050*	*SST B. 15.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym* *krotność= 1,00*	*m2*	*173,01*
	1. (3,76+3,7+3,7+3,7+3,7+3,7+4,71)*0,5	13,49		
	2. (1,5+2,9+2,9+2,9+1,7+6,31)*0,5	9,11		
	3. (1,73*8+7)*0,5	10,42		
	4. (3,61+3,7*6)*0,5	12,91		
	5. (2,2+3,9+3,9+3,9+3,77)*0,5	8,84		
	6. 20,2*1,7	34,34		
	7. 1,7*2,2*11	41,14		
	8. 2,2*2*3	13,20		
	9. 1,7*1,7*4	11,56		
	10. 1,5*1,5*8	18,00		
	11.	---		
	12. Przeniesienie +			173,01
42	***wg nakładów rzeczowych*** *S201-0101-01-060*	*Ściany fundamentowe gr. 25 cm z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14 cm na zaprawie cementowej* *krotność= 1,00*	*m3*	*40,47*
	1. 5*1*0,25*7	8,75		
	2. 4,2*1*0,25*8	8,40		
	3. 5*1*0,25*10	12,50		
	4. 7,48*1*0,25*4	7,48		
	5. 6,68*1*0,25*2	3,34		
	6.	---		
	7. Przeniesienie +			40,47

1	2	3	4	5
43	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20104-010-034*	*Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 8 mm - StOS* *krotność= 1,00*	*t*	*0,13*
	1. 0,13			0,13
44	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20104-040-034*	*Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, o średnicy 12-20 mm A-IIIN/B500SP/* *krotność= 1,00*	*t*	*0,49*
	1. 0,49			0,49
45	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020212-12-060*	*SST B.03.00.00. SST B.05.00.00. Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm. wraz z montażem i demontażem szalunków* *krotność= 1,00*	*m3*	*7,29*
	1. (38,4*0,25*0,22)*2	4,22		
	2. (20,3*0,25*0,22)*2	2,23		
	3. (7,6*0,25*0,22)*2	0,84		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			7,29
46	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020901-01-050*	*SST B.10.00.00. Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich - obmurowanych ścian fundamentowych w gruncie* *krotność= 1,00*	*m2*	*323,76*
	1. (5*1*7)*2	70,00		
	2. (4,2*1*8)*2	67,20		
	3. (5*1*10)*2	100,00		
	4. (7,48*1*4)*2	59,84		
	5. (6,68*1*2)*2	26,72		
	6.	---		
	7. Przeniesienie +			323,76
47	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020603-10-050*	*SST B.15.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Każda następna warstwa. Abizol P* *krotność= 1,00*	*m2*	*343,76*
	1. (5,4*1*7)*2	75,60		
	2. (4,6*1*8)*2	73,60		
	3. (5,4*1*10)*2	108,00		
	4. (7,48*1*4)*2	59,84		
	5. (6,68*1*2)*2	26,72		
	6.	---		
	7. Przeniesienie +			343,76
48	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 0-232612-01-050*	*SST B.15.00.00. Ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm, o nasiąkliwości < 1%* *krotność= 1,00*	*m2*	*198,90*
	1. 38,4*1,5*2	115,20		
	2. 20,3*1,5*2	60,90		
	3. 7,6*1,5*2	22,80		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			198,90

1	2	3	4	5
49	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-172609-06-050*	*SST B.10.00.00. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z wyrównaniem powierzchni na gładko* *krotność= 1,00*	*m2*	*198,90*
	1. 38,4*1,5*2	115,20		
	2. 20,3*1,5*2	60,90		
	3. 7,6*1,5*2	22,80		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			198,90
50	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020603-09-050*	*SST B.15.00.O0. Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe, dysperbit.Pierwsza warstwa.* *krotność= 1,00*	*m2*	*198,90*
	1. 38,4*1,5*2	115,20		
	2. 20,3*1,5*2	60,90		
	3. 7,6*1,5*2	22,80		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			198,90
51	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020616-04-050*	*SST B.15.00.O0. Analogia. Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej* *krotność= 1,00*	*m2*	*198,90*
	1. 38,4*1,5*2	115,20		
	2. 20,3*1,5*2	60,90		
	3. 7,6*1,5*2	22,80		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			198,90

5. Ściany nadziemia - CPV 45262500-6 (SST-B.06.00.00)

1	2	3	4	5
52	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20601-09020-050*	*SST B. 15.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe pod murowanie ścian dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym* *krotność= 1,00*	*m2*	*33,15*
	1. (38,4*0,25)*2	19,20		
	2. (20,3*0,25)*2	10,15		
	3. (7,6*0,25)*2	3,80		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			33,15
53	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W0109-03-050*	*Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m, grubości 24 cm z bloczków z betonu komórkowego o gęstości minimalnej 600kg/m3* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 045,80*
	1. 38,4*9,9*2	760,32		
	2. 20,3*9,9*2	401,94		
	3. 7,6*3,85*2	58,52		
	4. 24,5*3,85	94,33		
	5.	---		
	6. Przeniesienie +		1 315,11	
	7. 5*1,8*10	90,00		
	8. 4,2*1,6*10	67,20		

1	2	3	4	5
	9. 1,1*2,2*2	4,84		
	10. 1,5*2,2*2	6,60		
	11. 1,3*2,2	2,86		
	12. 2,88*3,5	10,08		
	13. 5,4*3,5	18,90		
	14. 5*3,5*2	35,00		
	15. 4,4*3,5	15,40		
	16. 38,4*0,24*2	18,43		
	17.	----------		
	18. Przeniesienie -		-269,31	
	19.		----------	
	20. Suma		1 045,80	
	21. Przeniesienie pomnożone			
	22. 1			1 045,80
54	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20104-010-034*	*Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 8 mm - StOS* *krotność= 1,00*	*t*	*3,78*
	1. 0,428	0,43		
	2. 2,027	2,03		
	3. 0,034	0,03		
	4. 0,035	0,04		
	5. 0,277	0,28		
	6. 0,25	0,25		
	7. 0,64	0,64		
	8. 0,078	0,08		
	9.	----------		
	10. Przeniesienie +			3,78
55	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20104-040-034*	*Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, o średnicy 12-20 mm A-IIIN/B500SP/* *krotność= 1,00*	*t*	*16,78*
	1. 3,27	3,27		
	2. 7,725	7,73		
	3. 0,14	0,14		
	4. 0,06	0,06		
	5. 1,1	1,10		
	6. 1,251	1,25		
	7. 2,749	2,75		
	8. 0,403	0,40		
	9. 0,076	0,08		
	10.	----------		
	11. Przeniesienie +			16,78
56	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020208-01-060*	*SST B.03.00.00. SST B.05.00.00.Słupy żelbetowe prostokątne i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2 powyżej poziomu „0"* *krotność= 1,00*	*m3*	*27,66*
	1. 0,4*0,4*7,52*12	14,44		
	2. 0,4*0,3*9,7*9	10,48		
	3. 0,3*0,3*3,8*8	2,74		
	4.	----------		
	5. Przeniesienie +			27,66

1	2	3	4	5
57	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020210-04-060*	*Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m2.* *krotność= 1,00*	*m3*	*12,13*
	1. P01			
	2. 38*0,4*0,5	7,60		
	3. P02			
	4. 6,75*0,3*0,4	0,81		
	5. P03			
	6. 7,75*0,3*0,4*4	3,72		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +			12,13
58	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020212-12-060*	*SST B.03.00.00. SST B.05.00.00. Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm. wraz z montażem i demontażem szalunków* *krotność= 1,00*	*m3*	*53,25*
	1. (38,4*0,24*0,4)*8	29,49		
	2. (20,3*0,24*0,24)*10	11,69		
	3. (7,6*0,24*0,24)*10	4,38		
	4. (20*0,24*0,35)*2	3,36		
	5. 39,4*0,24*0,24	2,27		
	6. 39*0,24*0,22	2,06		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +			53,25
59	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020219-05-050*	*SST B.02.00.00.Nakrywy żelbetowe attyk ścian ogniowych, o średniej grubości płyty 7 cm. zbrojonych krzyżowo prętami stalowymi średnicy 5 do 6 mm w odstępach około 10 cm* *krotność= 1,00*	*m2*	*26,39*
	1. 20,3*0,65*2			26,39
60	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020126-04-020*	*Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 1/2 i 2 cegieł z cegieł pojedynczych.* *krotność= 1,00*	*szt*	*5,00*
	1. 5			5,00
61	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020126-01-020*	*Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków* *krotność= 1,00*	*szt*	*2,00*
	1. 2			2,00
62	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020126-02-020*	*Otwory na drzwi, drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków* *krotność= 1,00*	*szt*	*18,00*
	1. 18			18,00

6. Strop - CPV 45262300-4; 4542200-1; 45261000-4; 45261100-5 (SST-B.03.00.00; SST-B.04.00.00; SST-B.05.00.00)

1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
63	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20104-040-034*	*Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, o średnicy 10 mm A-IIIN/B500SP/* *krotność= 1,00*	*t*	*2,37*
	1. 2,366			2,37
64	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020216-02-050*	*Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).* *krotność= 1,00*	*m2*	*185,46*
	1. 17,5*7,8	136,50		
	2. 7,2*6,8	48,96		
	3.	---		
	4. Przeniesienie +			185,46
65	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020216-05-050*	*Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty (z zastosowaniem pompy do betonu).* *krotność= 1,00*	*m2*	*185,46*
	1. 17,5*7,8	136,50		
	2. 7,2*6,8	48,96		
	3.	---		
	4. Przeniesienie +			185,46

7. Konstrukcje dachowe pokrycie dachu dach niższy nad trybunami i zapleczem technicznym - CPV 4542200-1; 45261000-4; 45261100-5 (SST-B.08.00.00; SST-B.09.00.00)

1	2	3	4	5
66	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020406-01-060*	*SST B.08.00.00.Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murłaty, o przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.* *krotność= 1,00*	*m3*	*2,06*
	1. 23,8*0,12*0,12*2	0,69		
	2. 23,8*0,12*0,12*4	1,37		
	3.	---		
	4. Przeniesienie +			2,06
67	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020407-03-060*	*SST B.08.00.00. Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o długości do 2 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.* *krotność= 1,00*	*m3*	*0,15*
	1. 0,12*0,12*0,65*6	0,06		
	2. 0,12*0,12*1*6	0,09		
	3.	---		
	4. Przeniesienie +			0,15
68	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020408-05-060*	*SST B.08.00.00. Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.* *krotność= 1,00*	*m3*	*2,86*
	1. 0,08*0,16*7,2*31			2,86

1	2	3	4	5
69	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020616-01-050*	*SST B.15.00.00.Izolacje poziome na sucho,z folii paroprzepuszczalnej.jedna warstwa.* *krotność= 1,00*	*m2*	*185,46*
	1. 17,5*7,8	136,50		
	2. 7,2*6,8	48,96		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			185,46
70	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020613-03-050*	*SST B.15.00.00.Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho,jedna warstwa gr. 15 cm.* *krotność= 1,00*	*m2*	*185,46*
	1. 17,5*7,8	136,50		
	2. 7,2*6,8	48,96		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			185,46
71	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020613-03-050*	*SST B.15.00.00.Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho,jedna warstwa gr. 15 cm. - następna warstwa* *krotność= 1,00*	*m2*	*185,46*
	1. 17,5*7,8	136,50		
	2. 7,2*6,8	48,96		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			185,46
72	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20604-02-050*	*SST B.10.00.00. Izolacja z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej (powyżej 2000 g/m2/24h) przymocowanej do konstrukcji drewnianej, krokwi.* *krotność= 1,00*	*m2*	*170,10*
	1. 17,5*7,16	125,30		
	2. 7*6,4	44,80		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			170,10
73	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020410-03-050*	*SST B.08.00.00. Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej łatami 50 x 60 mm,rozstaw łat 16 cm do 24 cm. z przybiciem kontrłat 2,5 x 10,0 cm.* *krotność= 1,00*	*m2*	*170,10*
	1. 17,5*7,16	125,30		
	2. 7*6,4	44,80		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			170,10
74	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W0608-0101-050*	*SST B.05.00.00. SST B.09.00.00. Izolacje cieplne poziome na wierzchu konstrukcji. Izolacja z płyt styropianowych samogasnących gr. 10 cm o wsp. lambda min. 0,036 W/m2K,. Mocowanie do podłoża za pomocą zestawu mocującego zalecanego przez producenta oraz montażem trójkątów styropianowych oklejonych papą w miejscu połączenia dachu z ścianami - koryto rynny przelew* *krotność= 1,00*	*m2*	*24,50*
	1. 24,5*1			24,50

1	2	3	4	5
75	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-221003-01-050*	*Analogia. Wykonanie podłoża betonowego o grubości 8 cm zatartego na ostro na dachu - koryto rynny przelew* *krotność= 1,00*	*m2*	*24,50*
	1. 24,5*1			24,50
76	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021106-07-050*	*Zbrojenie wylewki betonowej siatką stalową posadzkową (15cmx15cm) - koryto rynny przelew* *krotność= 1,00*	*m2*	*24,50*
	1. 24,5*1			24,50
77	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-150522-01-050*	*SST B.07.00.00. Pokrycie dachów blachami trapezowymi, blacha trapezowa powlekana T35 w kolorze szarym. Wysokość profilu 35 mm., grubość blachy minimum 0,6 mm* *krotność= 1,00*	*m2*	*170,10*
	1. 17,5*7,16	125,30		
	2. 7*6,4	44,80		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			170,10
78	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020506-0201-050*	*SST B.05.00.00. Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - koryto rynny przelew* *krotność= 1,00*	*m2*	*91,00*
	1. 24,5*1,4*2	68,60		
	2. 8*1,4*2	22,40		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			91,00
79	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20508-01-050*	*Obróbki blacharskie blachą płaską powlekaną w kolorze szarym* *krotność= 1,00*	*m2*	*34,30*
	1. 24,5*1,4			34,30
80	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-150527-01-050*	*SST B.O5.00.00.Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - koryto rynny przelew* *krotność= 1,00*	*m2*	*65,00*
	1. 24,5*1*2	49,00		
	2. 8*1*2	16,00		
	3.	----------		
	4. Przeniesienie +			65,00
81	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-090*	*Montaż kompletnego systemu przeciwzamrożeniowego* *krotność= 1,00*	*kpl*	*2,00*
	1. 2			2,00

8. Konstrukcja dachu dach główny nad halą sportową - CPV 45261100-5 (SST-B.08.00.00)

1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
82	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020405-06-050*	*Pozycja zastępcza. Dostawa i montaż kompletnej konstrukcji dachowej tj. dźwigarów dachowych i płatwi z drewna klejonego impregnowanego wg projektu wykonawczego opracowanego przez dostawcę konstrukcji dachowej (w przedmiarach przyjęto powierzchnię rzutu poziomego)* *krotność= 1,00*	*m2*	*774,56*
	1. 37,6*20,60			774,56

9. Pokrycie dachu dach główny nad halą sportową - CPV 45261210-9 (SST-B.09.00.00)

1	2	3	4	5
83	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 70602-030-050*	*Pozycja zastępcza. Dostawa i montaż kompletnego pokrycia dachowego z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 16 cm. (wysokość z fałdą 19,5 cm) i trapezowym profilowaniem okładziny zewnętrznej wraz elementami mocującymi, łącznikami, z obróbkami blacharskimi kalenicowymi, i przyrynnowymi z systemowym zakończeniem umożliwiającym montaż rynien i podejść do montażu rur spustowych (w przedmiarach przyjęto powierzchnię rzutu poziomego)* *krotność= 1,00*	*m2*	*774,56*
	1. 37,6*20,60			774,56
84	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20508-01-050*	*Obróbki blacharskie blachą płaską powlekaną w kolorze szarym* *krotność= 1,00*	*m2*	*167,72*
	1. 21*0,9*2	37,80		
	2. 21*0,35*2	14,70		
	3. 20,5*0,9*2	36,90		
	4. 1,2*0,65*4	3,12		
	5. 37,6*0,7*2	52,64		
	6. 37,6*0,3*2	22,56		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +			167,72
85	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U0517-0401-040*	*Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy stalowej grubości 55 mm malowanej fabrycznie w kolorze szarym wraz z niezbędnymi łącznikami, kształtkami i mocowaniami* *krotność= 1,00*	*m*	*75,20*
	1. 37,6*2			75,20
86	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U0519-0301-040*	*Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm, z blachy grubości 0,55 mm malowanej fabrycznie w kolorze szarym wraz z niezbędnymi łącznikami, kształtkami i mocowaniami* *krotność= 1,00*	*m*	*42,50*
	1. 8,5*5			42,50

10. Ścianki działowe - CPV 45262500-6 (SST-B.06.00.00)

1	2	3	4	5
87	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2 02I0121-03-050*	*Ścianki działowe z płytek gazobetonowych,o grubości 12 cm wraz z wykonaniem otworów drzwiowych* *krotność= 1,00*	*m2*	*183,72*
	1. 6,89*4	27,56		
	2. 13,4*4	53,60		
	3. (1,5+1,32+2,64)*4	21,84		
	4. (1,66+1,04+1,78+2,82)*4	29,20		
	5. 3,96*4*3	47,52		
	6. 1*4	4,00		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +			183,72
88	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020126-05-040*	*Ułożenie nadproży prefabrykowanych* *krotność= 1,00*	*m*	*7,44*
	1. N/150			
	2. 1,49*1	1,49		
	3. N/120			
	4. 1,19*5	5,95		
	5.	---		
	6. Przeniesienie +			7,44

11. Tynki wewnętrzne- CPV 45410000-4 (SST-B.10.00.00)

1	2	3	4	5
89	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-010716-0901-050*	*Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z betonu żwir.zagrunt.siatek,płyt wiór-cem.na stropach płaskich,pow.podłogi pomieszcz.ponad 5m2 z montażem i demontażem niezbednych rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*171,08*
	1. trybuny			
	2. 23,92*3,51	83,96		
	3. wc			
	4. 1,66*1,5	2,49		
	5. 1,04*1,5	1,56		
	6. magazyn			
	7. 1,32*1,66	2,19		
	8. pokój trenerski			
	9. 1,61*1,04	1,67		
	10. 3,53*2,82	9,95		
	11. komunikacja			
	12. 4,88*1,46	7,12		
	13. wc			
	14. 2,64*1,2	3,17		
	15. wc niepełnosprawnych			
	16. 2,64*2,64	6,97		
	17. pom techniczne			
	18. 6,47*3,96	25,62		
	19. 1,3*0,8	1,04		
	20. szatnia			
	21. 3,52*3,96	13,94		
	22. komunikacja			

1	2	3	4	5
	23. 2,5*4,08	10,20		
	24. 1,5*0,8	1,20		
	25.	---		
	26. Przeniesienie +			171,08
90	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-010716-0201-050*	*Tynki wewn.zwykłe kat.3 /wap.suchogasz/wykon.ręcznie na podłożu z cegły,pustaków cerami.gazo-i pianobet.na ścianach płaskich z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*557,58*
	1. trybuny			
	2. 23,92*3,9	93,29		
	3. 23,92*1,25	29,90		
	4. 3,5*3,9*2	27,30		
	5. 3,55*(0,4*4)*4	22,72		
	6. wc			
	7. (1,66*2+1,5*2)*3,9	24,65		
	8. (1,04*2+1,5*2)*3,9	19,81		
	9. magazyn			
	10. (1,32*2+1,66*2)*3,9	23,24		
	11. pokój trenerski			
	12. (1,61*2)*3,9	12,56		
	13. (3,53*2+2,82*2)*3,9	49,53		
	14. komunikacja			
	15. (4,88*2+1,46)*3,9	43,76		
	16. wc			
	17. (2,64*2+1,2*2)*3,9	29,95		
	18. wc niepełnosprawnych			
	19. (2,64*2+2,64*2)*3,9	41,18		
	20. pom techniczne			
	21. (6,47*2+3,96*2)*3,9	81,35		
	22. szatnia			
	23. (3,52*2+3,96*2)*3,9	58,34		
	24.	---		
	25. Przeniesienie +			557,58
91	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020815-06-050*	*SST B.10.00.00. Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach tynkowanych* *krotność= 1,00*	*m2*	*171,08*
	1. 171,08			171,08
92	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020815-04-050*	*SST B.10.00.00. Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach tynkowanych.* *krotność= 1,00*	*m2*	*557,58*
	1. 557,58			557,58
93	***wg nakładów rzeczowych*** *017-040*	*SST B.10.0.00.Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym* *krotność= 1,00*	*m*	*185,00*
	1. 185			185,00
94	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Montaż kątowników z pcv o szer. boku min. 5 cm. i wysokości 200 cm, naroża zaokrąglone, stanowiących osłonę narożników słupów w hali sportowej* *krotność= 1,00*	*szt*	*22,00*
	1. 22			22,00

12. Warstwa wygłuszająca ścian hali sportowej - CPV 45320000-6 (SST-B.15.00.00)

1	2	3	4	5
95	***wg nakładów rzeczowych*** *BC-060310-01-050*	*Analogia. Przyklejenie paneli lub mat wygłuszających o gr. 2,0 cm do ścian murowanych z gazobetonu i podłoży żelbetowych z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*800,74*
	1. 37,92*8,5	322,32		
	2. 13,72*8,5	116,62		
	3. 24,2*4,7	113,74		
	4. 19,82*9*2	356,76		
	5. (5+1,6*2)*0,25*10	20,50		
	6. (4+1,6*2)*0,25*10	18,00		
	7.	----------		
	8. Przeniesienie +		947,94	
	9. 5*1,6*10	80,00		
	10. 4,2*1,6*10	67,20		
	11.	----------		
	12. Przeniesienie -		-147,20	
	13.		----------	
	14. Przeniesienie +			800,74
96	***wg nakładów rzeczowych*** *BC-060311-02-050*	*Analogia. Mocowanie paneli lub mat wygłuszających za pomocą kołków mocujących w ilości 4 szt/ m2 do podłoża z gazobetonu i żelbetu z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*800,74*
	1. 37,92*8,5	322,32		
	2. 13,72*8,5	116,62		
	3. 24,2*4,7	113,74		
	4. 19,82*9*2	356,76		
	5. (5+1,6*2)*0,25*10	20,50		
	6. (4+1,6*2)*0,25*10	18,00		
	7.	----------		
	8. Przeniesienie +		947,94	
	9. 5*1,6*10	80,00		
	10. 4,2*1,6*10	67,20		
	11.	----------		
	12. Przeniesienie -		-147,20	
	13.		----------	
	14. Przeniesienie +			800,74
97	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W2004-02-050*	*SST B.10.00.00. Analogia. Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi gr. 1,25 cm na rusztach metalowych z wypełnieniem przestrzeni wełną mineralną gr. 5 cm z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*800,74*
	1. 37,92*8,5	322,32		
	2. 13,72*8,5	116,62		
	3. 24,2*4,7	113,74		
	4. 19,82*9*2	356,76		
	5. (5+1,6*2)*0,25*10	20,50		
	6. (4+1,6*2)*0,25*10	18,00		
	7.	----------		

1	2	3	4	5
	8. Przeniesienie +		947,94	
	9. 5*1,6*10	80,00		
	10. 4,2*1,6*10	67,20		
	11.	---		
	12. Przeniesienie -		-147,20	
	13.		---	
	14. Przeniesienie +			800,74
98	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W2008-0701-050*	*Montaż drugiej warstwy okładzin z płyt cementowo-włoknowych o grubości 1,25 cm na płytach gipsowo-kartonowych z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*800,74*
	1. 37,92*8,5	322,32		
	2. 13,72*8,5	116,62		
	3. 24,2*4,7	113,74		
	4. 19,82*9*2	356,76		
	5. (5+1,6*2)*0,25*10	20,50		
	6. (4+1,6*2)*0,25*10	18,00		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +		947,94	
	9. 5*1,6*10	80,00		
	10. 4,2*1,6*10	67,20		
	11.	---		
	12. Przeniesienie -		-147,20	
	13.		---	
	14. Przeniesienie +			800,74
99	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-172608-02-050*	*Impregnacja tynków i płyt gipsowych unigruntem - pod gładzie gipsowe z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*800,74*
	1. 37,92*8,5	322,32		
	2. 13,72*8,5	116,62		
	3. 24,2*4,7	113,74		
	4. 19,82*9*2	356,76		
	5. (5+1,6*2)*0,25*10	20,50		
	6. (4+1,6*2)*0,25*10	18,00		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +		947,94	
	9. 5*1,6*10	80,00		
	10. 4,2*1,6*10	67,20		
	11.	---		
	12. Przeniesienie -		-147,20	
	13.		---	
	14. Przeniesienie +			800,74
100	***wg nakładów rzeczowych*** *Wacetob 2-020830-02-050*	*Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*800,74*
	1. 37,92*8,5	322,32		
	2. 13,72*8,5	116,62		
	3. 24,2*4,7	113,74		
	4. 19,82*9*2	356,76		
	5. (5+1,6*2)*0,25*10	20,50		
	6. (4+1,6*2)*0,25*10	18,00		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +		947,94	

1	2	3	4	5
	9. 5*1,6*10	80,00		
	10. 4,2*1,6*10	67,20		
	11.	---		
	12. Przeniesienie -		-147,20	
	13.		---	
	14. Przeniesienie +			800,74

13. Montaż stolarki okiennej - CPV 45421132-8 (SST-B.12.00.00)

1	2	3	4	5
101	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021001-02-050*	*SST B.12.00.00. Okna ,,O1" wym. 500x160 cm., konstrukcji aluminiowej szklenie szkłem bezpiecznym jedne skrzydło uchylno z mechanizmem ręcznym umożliwiającym otwieranie okien z poziomu posadzki na wys. 1,5 m, pozostałe skrzydła stałe, fabrycznie wykończone w kolorze bialym RAL 9010, gdzie Umax = 0,9 W/(m2 K) - szt. 10* *krotność= 1,00*	*m2*	*80,00*
	1. 5*1,6*10			80,00
102	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021001-02-050*	*SST B.12.00.00. Okna ,,O2" wym. 420x160 cm., konstrukcji aluminiowej szklenie szkłem bezpiecznym jedne skrzydło uchylno z mechanizmem ręcznym umożliwiającym otwieranie okien z poziomu posadzki na wys. 1,5 m, pozostałe skrzydła stałe, fabrycznie wykończone w kolorze bialym RAL 9010, gdzie Umax = 0,9 W/(m2 K) - szt. 10* *krotność= 1,00*	*m2*	*67,20*
	1. 4,2*1,6*10			67,20
103	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U2143-03-040*	*Montaż podokienników wewnętrznych gr. min. 2,5 cm o szerokości do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym (Orgbud W-wa)* *krotność= 1,00*	*m*	*92,45*
	1. 2,45	2,45		
	2. 1,8*50	90,00		
	3.	---		
	4. Przeniesienie +			92,45
104	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U2143-02-040*	*Montaż podokienników wewnętrznych gr. min. 2,5 cm o szerokości 23-24 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym* *krotność= 1,00*	*m*	*92,00*
	1. 5*10	50,00		
	2. 4,2*10	42,00		
	3.	---		
	4. Przeniesienie +			92,00

14. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - CPV 45421131-1 (SST-B.12.00.00)

1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
105	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-191024-06-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi zewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych przeszklonych wraz z ościeżnicami, obsadzone na kotwach stalowych, profil ciepły wyposażony w 2 patentowe zamki i samozamykacz, z szybami termoizolacyjnymi bezpiecznymi wraz z obróbką obsadzenia, gdzie Umax = 1,3 W/(m2 K) - szt .1* *krotność= 1,00*	*m2*	*3,08*
	1. 1,5*2,05			3,08
106	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-191024-06-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi zewnętrznych stalowych jednoskrzydłowych przeszklonych wraz z ościeżnicami, obsadzone na kotwach stalowych, profil ciepły wyposażony w 2 patentowe zamki i samozamykacz, z szybami termoizolacyjnymi bezpiecznymi o pow. min. 0,2 m2, wraz z obróbką obsadzenia, gdzie Umax = 1,3 W/(m2 K) - szt .1* *krotność= 1,00*	*m2*	*2,05*
	1. 1*2,05			2,05
107	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-090*	*Montaż kompletnego zadaszenia nad wejściem zewnętrznym. Konstrukcja nośna stalowa ocynkowanych ogniowo, pokrycie z szkła bezpiecznego. Powierzchnia rzutu poziomego 230x120 cm* *krotność= 1,00*	*kpl*	*2,00*
	1. 2			2,00

15. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej - CPV 45421131-1 (SST-B.12.00.00)

1	2	3	4	5
108	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021204-03-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi stalowych wewnętrznych przeszklonych wraz z ościeżnicami, obsadzone na kotwach stalowych, wyposażone w min. 1 patentowy zamek i samozamykacz, z szybami bezpiecznymi, wraz z obróbką obsadzenia D9 szt. 1* *krotność= 1,00*	*m2*	*2,99*
	1. 1,46*2,05			2,99
109	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021204-03-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi stalowych wewnętrznych pełnych wraz z ościeżnicami i kratką wentylacyjną nawiewną, obsadzone na kotwach stalowych, wyposażone w min. 1 patentowy zamek, wraz z obróbką obsadzenia D11 szt. 1* *krotność= 1,00*	*m2*	*2,67*
	1. 1,3*2,05			2,67

1	2	3	4	5
110	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021204-03-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi stalowych wewnętrznych przeszklonych wraz z ościeżnicami, obsadzone na kotwach stalowych, wyposażone w min. 1 patentowy zamek i samozamykacz, z szybami bezpiecznymi, wraz z obróbką obsadzenia D14 szt. 1* *krotność= 1,00*	*m2*	*3,08*
	1. 1,5*2,05			3,08
111	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021204-03-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi stalowych wewnętrznych przeszklonych wraz z ościeżnicami łącznie z oknami, obsadzone na kotwach stalowych, wyposażone w min. 1 patentowy zamek, z szybami bezpiecznymi, wraz z obróbką obsadzenia D12 szt. 1* *krotność= 1,00*	*m2*	*2,99*
	1. 1,46*2,05			2,99
112	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021204-03-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi stalowych wewnętrznych przeszklonych wraz z ościeżnicami, obsadzone na kotwach stalowych, wyposażone w min. 1 patentowy zamek i samozamykacz, z szybami bezpiecznymi, wraz z obróbką obsadzenia D10 szt. 1* *krotność= 1,00*	*m2*	*2,05*
	1. 1*2,05			2,05
113	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021017-01-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi płytowych z HDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną nawiewną wraz z ościeżnicą metalową w komplecie z zamkami i okuciami - D2 szt. 1* *krotność= 1,00*	*m2*	*2,05*
	1. 1*2,05			2,05
114	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021017-01-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi płytowych z HDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą metalową w komplecie z zamkami i okuciami i samozamykaczem - D6 szt. 2* *krotność= 1,00*	*m2*	*4,10*
	1. 1*2,05*2			4,10
115	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021017-01-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi płytowych z HDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną nawiewną wraz z ościeżnicą metalową w komplecie z zamkami i okuciami i samozamykaczem - D7 szt. 2* *krotność= 1,00*	*m2*	*4,10*
	1. 1*2,05*2			4,10
116	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021017-01-050*	*SST B.12.00.00. Montaż drzwi płytowych z HDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną nawiewną wraz z ościeżnicą metalową w komplecie z zamkami i okuciami - D8 szt. 1* *krotność= 1,00*	*m2*	*2,05*

1	2	3	4	5
	1. 1*2,05			2,05

16. Podłoża pod posadzki - CPV 45320000-6; 45262300-4; 45262310-7 (SST-B.11.00.00, SST-B.05.00.00)

1	2	3	4	5
117	***wg nakładów rzeczowych*** *KSNR 21101-03-060*	*SST B.05.00.00. Podkłady z ubitych materiałów sypkich z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm* *krotność= 1,00*	*m3*	*267,64*
	1. hala sportowa			
	2. 723,22*0,3	216,97		
	3. trybuny			
	4. 23,92*3,51*0,3	25,19		
	5. wc			
	6. 1,66*1,5*0,3	0,75		
	7. 1,04*1,5*0,3	0,47		
	8. magazyn			
	9. 1,32*1,66*0,3	0,66		
	10. pokój trenerski			
	11. 1,61*1,04*0,3	0,50		
	12. 3,53*2,82*0,3	2,99		
	13. komunikacja			
	14. 4,88*1,46*0,3	2,14		
	15. wc			
	16. 2,64*1,2*0,3	0,95		
	17. wc niepełnosprawnych			
	18. 2,64*2,64*0,3	2,09		
	19. pom techniczne			
	20. 6,47*3,96*0,3	7,69		
	21. szatnia			
	22. 3,52*3,96*0,3	4,18		
	23. komunikacja			
	24. 2,5*4,08*0,3	3,06		
	25.	---		
	26. Przeniesienie +			267,64
118	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021101-01-060*	*SST B.05.00.00. Podkłady betonowe gr. 10 cm. na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego B-15 z kruszywa naturalnego* *krotność= 1,00*	*m3*	*89,44*
	1. hala sportowa			
	2. 723,22*0,1	72,32		
	3. trybuny			
	4. 23,92*3,51*0,1	8,40		
	5. wc			
	6. 1,66*1,5*0,1	0,25		
	7. 1,04*1,5*0,1	0,16		
	8. magazyn			
	9. 1,32*1,66*0,1	0,22		
	10. pokój trenerski			
	11. 1,61*1,04*0,1	0,17		
	12. 3,53*2,82*0,1	1,00		
	13. komunikacja			
	14. 4,88*1,46*0,1	0,71		
	15. wc			
	16. 2,64*1,2*0,1	0,32		
	17. wc niepełnosprawnych			

1	2	3	4	5
	18. 2,64*2,64*0,1	0,70		
	19. pom techniczne			
	20. 6,47*3,96*0,1	2,56		
	21. 1,3*0,8*0,1	0,10		
	22. szatnia			
	23. 3,52*3,96*0,1	1,39		
	24. komunikacja			
	25. 2,5*4,08*0,1	1,02		
	26. 1,5*0,8*0,1	0,12		
	27.	---		
	28. Przeniesienie +			89,44
119	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020616-01-050*	*SST B.15.00.00.Izolacje poziome na sucho, z folii izolacyjnej PE 0,3 mm, jedna warstwa.* *krotność= 1,00*	*m2*	*894,30*
	1. hala sportowa			
	2. 723,22	723,22		
	3. trybuny			
	4. 23,92*3,51	83,96		
	5. wc			
	6. 1,66*1,5	2,49		
	7. 1,04*1,5	1,56		
	8. magazyn			
	9. 1,32*1,66	2,19		
	10. pokój trenerski			
	11. 1,61*1,04	1,67		
	12. 3,53*2,82	9,95		
	13. komunikacja			
	14. 4,88*1,46	7,12		
	15. wc			
	16. 2,64*1,2	3,17		
	17. wc niepełnosprawnych			
	18. 2,64*2,64	6,97		
	19. pom techniczne			
	20. 6,47*3,96	25,62		
	21. 1,3*0,8	1,04		
	22. szatnia			
	23. 3,52*3,96	13,94		
	24. komunikacja			
	25. 2,5*4,08	10,20		
	26. 1,5*0,8	1,20		
	27.	---		
	28. Przeniesienie +			894,30
120	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020609-03-050*	*SST B.15.00.00.Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych gr. 10 cm. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa* *krotność= 1,00*	*m2*	*723,22*
	1. hala sportowa			
	2. 723,22			723,22
121	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020609-03-050*	*SST B.15.00.00.Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych gr. 15 cm. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa* *krotność= 1,00*	*m2*	*171,08*
	1. trybuny			
	2. 23,92*3,51	83,96		
	3. wc			
	4. 1,66*1,5	2,49		

1	2	3	4	5
	5. 1,04*1,5	1,56		
	6. magazyn			
	7. 1,32*1,66	2,19		
	8. pokój trenerski			
	9. 1,61*1,04	1,67		
	10. 3,53*2,82	9,95		
	11. komunikacja			
	12. 4,88*1,46	7,12		
	13. wc			
	14. 2,64*1,2	3,17		
	15. wc niepełnosprawnych			
	16. 2,64*2,64	6,97		
	17. pom techniczne			
	18. 6,47*3,96	25,62		
	19. 1,3*0,8	1,04		
	20. szatnia			
	21. 3,52*3,96	13,94		
	22. komunikacja			
	23. 2,5*4,08	10,20		
	24. 1,5*0,8	1,20		
	25.	---		
	26. Przeniesienie +			171,08
122	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020616-01-050*	*SST B.15.00.00.Izolacje poziome na sucho, z folii izolacyjnej PE 0,2 mm, układanej na zakład jedna warstwa.* *krotność= 1,00*	*m2*	*894,30*
	1. hala sportowa			
	2. 723,22	723,22		
	3. trybuny			
	4. 23,92*3,51	83,96		
	5. wc			
	6. 1,66*1,5	2,49		
	7. 1,04*1,5	1,56		
	8. magazyn			
	9. 1,32*1,66	2,19		
	10. pokój trenerski			
	11. 1,61*1,04	1,67		
	12. 3,53*2,82	9,95		
	13. komunikacja			
	14. 4,88*1,46	7,12		
	15. wc			
	16. 2,64*1,2	3,17		
	17. wc niepełnosprawnych			
	18. 2,64*2,64	6,97		
	19. pom techniczne			
	20. 6,47*3,96	25,62		
	21. 1,3*0,8	1,04		
	22. szatnia			
	23. 3,52*3,96	13,94		
	24. komunikacja			
	25. 2,5*4,08	10,20		
	26. 1,5*0,8	1,20		
	27.	---		
	28. Przeniesienie +			894,30
123	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021102-01-050*	*SST B.11.00.00.Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z betonu C16/20 grubości 20 mm,zatartej na ostro.* *krotność= 1,00*	*m2*	*894,30*
	1. hala sportowa			

1	2	3	4	5
	2. 723,22	723,22		
	3. trybuny			
	4. 23,92*3,51	83,96		
	5. wc			
	6. 1,66*1,5	2,49		
	7. 1,04*1,5	1,56		
	8. magazyn			
	9. 1,32*1,66	2,19		
	10. pokój trenerski			
	11. 1,61*1,04	1,67		
	12. 3,53*2,82	9,95		
	13. komunikacja			
	14. 4,88*1,46	7,12		
	15. wc			
	16. 2,64*1,2	3,17		
	17. wc niepełnosprawnych			
	18. 2,64*2,64	6,97		
	19. pom techniczne			
	20. 6,47*3,96	25,62		
	21. 1,3*0,8	1,04		
	22. szatnia			
	23. 3,52*3,96	13,94		
	24. komunikacja			
	25. 2,5*4,08	10,20		
	26. 1,5*0,8	1,20		
	27.	----------		
	28. Przeniesienie +			894,30
124	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021102-03-050*	*SST B.11.00.00.Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z betonu C16/20, dodatek za zmianę grubości o 10 mm. - dalsze 8 cm.* *krotność= 1,00*	*m2*	*894,30*
	1. hala sportowa			
	2. 723,22	723,22		
	3. trybuny			
	4. 23,92*3,51	83,96		
	5. wc			
	6. 1,66*1,5	2,49		
	7. 1,04*1,5	1,56		
	8. magazyn			
	9. 1,32*1,66	2,19		
	10. pokój trenerski			
	11. 1,61*1,04	1,67		
	12. 3,53*2,82	9,95		
	13. komunikacja			
	14. 4,88*1,46	7,12		
	15. wc			
	16. 2,64*1,2	3,17		
	17. wc niepełnosprawnych			
	18. 2,64*2,64	6,97		
	19. pom techniczne			
	20. 6,47*3,96	25,62		
	21. 1,3*0,8	1,04		
	22. szatnia			
	23. 3,52*3,96	13,94		
	24. komunikacja			
	25. 2,5*4,08	10,20		
	26. 1,5*0,8	1,20		
	27.	----------		
	28. Przeniesienie +			894,30

1	2	3	4	5
125	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021106-07-050*	*SST B.04.00.00. Zbrojenie posadzki siatką stalową* *krotność= 1,00*	*m2*	*894,30*
	1. hala sportowa			
	2. 723,22	723,22		
	3. trybuny			
	4. 23,92*3,51	83,96		
	5. wc			
	6. 1,66*1,5	2,49		
	7. 1,04*1,5	1,56		
	8. magazyn			
	9. 1,32*1,66	2,19		
	10. pokój trenerski			
	11. 1,61*1,04	1,67		
	12. 3,53*2,82	9,95		
	13. komunikacja			
	14. 4,88*1,46	7,12		
	15. wc			
	16. 2,64*1,2	3,17		
	17. wc niepełnosprawnych			
	18. 2,64*2,64	6,97		
	19. pom techniczne			
	20. 6,47*3,96	25,62		
	21. 1,3*0,8	1,04		
	22. szatnia			
	23. 3,52*3,96	13,94		
	24. komunikacja			
	25. 2,5*4,08	10,20		
	26. 1,5*0,8	1,20		
	27.	----------		
	28. Przeniesienie +			894,30
126	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 21208-010-050*	*Samopoziomujące masy cementowe wewnątrz budynków. Wylewka korygująco-wyrównująca gr.5mm* *krotność= 1,00*	*m2*	*894,30*
	1. hala sportowa			
	2. 723,22	723,22		
	3. trybuny			
	4. 23,92*3,51	83,96		
	5. wc			
	6. 1,66*1,5	2,49		
	7. 1,04*1,5	1,56		
	8. magazyn			
	9. 1,32*1,66	2,19		
	10. pokój trenerski			
	11. 1,61*1,04	1,67		
	12. 3,53*2,82	9,95		
	13. komunikacja			
	14. 4,88*1,46	7,12		
	15. wc			
	16. 2,64*1,2	3,17		
	17. wc niepełnosprawnych			
	18. 2,64*2,64	6,97		
	19. pom techniczne			
	20. 6,47*3,96	25,62		
	21. 1,3*0,8	1,04		
	22. szatnia			
	23. 3,52*3,96	13,94		
	24. komunikacja			
	25. 2,5*4,08	10,20		

1	2	3	4	5
	26. 1,5*0,8	1,20		
	27.	---		
	28. Przeniesienie +			894,30

17. Posadzki z terakoty i wykładzin pcv - CPV 45431100-8; 45432111-5 (SST-B.11.00.00)

1	2	3	4	5
127	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U2808-0601-050*	*SST B.11.00.00. Posadzki wielobarwne z płytek z gresu technicznego polerowanego wym. 60x60cm (dopuszczalny zakres w różnicy wymiaru +/- 0,5 cm), gr min. 10 mm, na zaprawach klejowych. Klasa ścieralności płytek - min. V., gatunek 1, kolory w tonacji szarej* *krotność= 1,00*	*m2*	*80,11*
	1. szatnia			
	2. 13,82	13,82		
	3. pom. techniczne			
	4. 25,49	25,49		
	5. 1,3*0,8	1,04		
	6. pokój trenerski			
	7. 10,16	10,16		
	8. komunikacja			
	9. 10,8	10,80		
	10. komunikacja			
	11. 18,8	18,80		
	12.	---		
	13. Przeniesienie +			80,11
128	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 20-2U2809-0201-040*	*SST B.11.00.00. Cokoliki fabrycznie wykończone z płytek z gresu polerowanego o wys. 6-12cm na zaprawach klejowych w kolorach jak podłoga* *krotność= 1,00*	*m*	*64,06*
	1. 3,52*2+3,96	11,00		
	2. 6,47*2+3,96*2	20,86		
	3. 3,53*2+2,82*2	12,70		
	4. 8+2,5	10,50		
	5. 4,5*2	9,00		
	6.	---		
	7. Przeniesienie +			64,06
129	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U2808-0501-050*	*SST B.11.00.00. Posadzki z płytek z gresu szkliwionego o wym. 30-60x30-60 cm na zaprawach klejowych. Płytki antypoślizgowe o wsp. R10 (kąt 10-19°). Klasa ścieralności płytek - min. IV., gatunek 1. Kolory w tonacji beżu* *krotność= 1,00*	*m2*	*16,48*
	1. wc z przedsionkiem			
	2. 3,11	3,11		
	3. wc dla niepełnosprawnych			
	4. 6,82	6,82		
	5. magazyn			
	6. 2,41	2,41		
	7. wc z przedsionkiem			
	8. 4,14	4,14		
	9.	---		

1	2	3	4	5
	10. Przeniesienie +			16,48
130	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 21206-020-050*	*SST B.05.00.00. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe antystatyczne gr. 2 mm., na kleju z wywinięciem na ściany wys 10 cm* *krotność= 1,00*	*m2*	*67,78*
	1. trybuny			
	2. 67,78			67,78

18. Podłoga sportowa na hali sportowej - CPV 45432114-6 (SST-B.11.00.00)

1	2	3	4	5
131	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020616-01-050*	*Izolacje poziome na sucho, z folii izolacyjnej PE 0,2 mm, układanej na zakład jedna warstwa.* *krotność= 1,00*	*m2*	*723,22*
	1. 723,22			723,22
132	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-050*	*Dostawa i montaż podłogi sportowej wykończonej deszczółkami gr. 2,2 cm z drewna dębowego lub bukowego pokrytych min. 5 warstwami lakieru z pomalowaniem linii boisk sportowych* *krotność= 1,00*	*m2*	*723,22*
	1. 723,22			723,22
133	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021112-0401-050*	*Dostawa i montaż na sucho tymczasowej wykładziny PCV o grubości całkowitej 0,9-1,5 mm, odporna na przecięcia, zadrapania, zarysowania mechaniczne, zabezpieczającej nawierzchnię sportową w czasie akademii, koncertów itp.* *krotność= 1,00*	*m2*	*703,00*
	1. 37*19			703,00

19. Roboty wykończeniowe wewnętrzne, okładziny ścienne - CPV 45431200-9 (SST-B.10.00.00)

1	2	3	4	5
134	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20805-020-050*	*Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20-30x25-60 cm, gr min. 7 mm, na zaprawach klejowych. Gatunek 1, kolory w tonacji beżu* *krotność= 1,00*	*m2*	*66,69*
	1. wc z przedsionkiem			
	2. (1,2*2+1,2)*2,25	8,10		
	3. 1,2*4*2,25	10,80		
	4. wc niepełnosprawnych			
	5. (2,64*2+2,8*2)*2,25	24,48		
	6. wc z przedsionkiem			
	7. (1,5*2+1,04)*2,25	9,09		
	8. (1,5*2+1,66*2)*2,25	14,22		
	9.	---		
	10. Przeniesienie +			66,69

1	2	3	4	5
135	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20805-020-050*	*Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm (dopuszczalny zakres w różnicy wymiaru +/- 0,5 cm), gr min. 7 mm, na zaprawach klejowych. Gatunek 1, kolory w tonacji beżu* *krotność= 1,00*	*m2*	*3,96*
	1. szatnia ściana z lustrem			
	2. (2,4*2,4)-(1*1,8)			3,96
136	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20805-060-050*	*Analogia. Wklejenie luster o wym. 100x80 cm między płytkami glazurowanymi w łazienkach (szt. 3)* *krotność= 1,00*	*m2*	*2,40*
	1. 1*0,8*3			2,40
137	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20805-060-050*	*Analogia. Wklejenie luster o wym. 100x180 cm na ścianie w szatni (szt. 1)* *krotność= 1,00*	*m2*	*12,00*
	1. 1*2*6			12,00

20. Roboty malarskie - CPV 45442100-8 (SST-B.14.00.00)

1	2	3	4	5
138	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021505-03-050*	*SST B.14.00.00.Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną sufitów w kolorze białym* *krotność= 1,00*	*m2*	*171,08*
	1. trybuny			
	2. 23,92*3,51	83,96		
	3. wc			
	4. 1,66*1,5	2,49		
	5. 1,04*1,5	1,56		
	6. magazyn			
	7. 1,32*1,66	2,19		
	8. pokój trenerski			
	9. 1,61*1,04	1,67		
	10. 3,53*2,82	9,95		
	11. komunikacja			
	12. 4,88*1,46	7,12		
	13. wc			
	14. 2,64*1,2	3,17		
	15. wc niepełnosprawnych			
	16. 2,64*2,64	6,97		
	17. pom techniczne			
	18. 6,47*3,96	25,62		
	19. 1,3*0,8	1,04		
	20. szatnia			
	21. 3,52*3,96	13,94		
	22. komunikacja			
	23. 2,5*4,08	10,20		
	24. 1,5*0,8	1,20		
	25.	---		
	26. Przeniesienie +			171,08

1	2	3	4	5
139	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021503-06-050*	*Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną odporną na szorowanie podłoży gipsowych, bez szpachlowania w kolorze RAL 9010, farba o odporności na szorowanie kl. I zgodnie z normą PN-EN 13300* *krotność= 1,00*	*m2*	*423,21*
	1. 37,43*2,45*2	183,41		
	2. 19,26*2,45*2	94,37		
	3. 3,5*2	7,00		
	4. (0,4*4)*2,45*4	15,68		
	5. (4*2+1,46)*2	18,92		
	6. 7,5*2,45	18,38		
	7. (3,52+3,96)*2,45	18,33		
	8. (6,47*2+3,96*2)*2	41,72		
	9. (3,53*2+2,82*2)*2	25,40		
	10.	---		
	11. Przeniesienie +			423,21
140	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021505-03-050*	*SST B.14.00.00.Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną odporną na zmywanie ścian w kolorach RAL 9010, farba o odporności na zmywanie kl. II zgodnie z normą PN-EN 13300* *krotność= 1,00*	*m2*	*920,35*
	1. hala sportowa			
	2. 37,43*6,25	233,94		
	3. 19,26*7,25*2	279,27		
	4. trybuny			
	5. 23,92*1,9	45,45		
	6. 23,92*1,25	29,90		
	7. 3,5*3,9*2	27,30		
	8. 3,55*(0,4*4)*4	22,72		
	9. wc			
	10. (1,66*2+1,5*2)*1,6	10,11		
	11. (1,04*2+1,5*2)*1,6	8,13		
	12. magazyn			
	13. (1,32*2+1,66*2)*3,75	22,35		
	14. pokój trenerski			
	15. (1,61*2)*3,75	12,08		
	16. (3,53*2+2,82*2)*3,75	47,63		
	17. komunikacja			
	18. (4,88*2+1,46)*1,6	17,95		
	19. wc			
	20. (2,64*2+1,2*2)*1,6	12,29		
	21. wc niepełnosprawnych			
	22. (2,64*2+2,64*2)*1,6	16,90		
	23. pom techniczne			
	24. (6,47*2+3,96*2)*3,75	78,23		
	25. szatnia			
	26. (3,52*2+3,96*2)*3,75	56,10		
	27.	---		
	28. Przeniesienie +			920,35
141	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-011212-28-040*	*SST B.14.00.00. Dwukrotne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową odporną na wysokie temperatury* *krotność= 1,00*	*m*	*148,20*
	1. 23*2*2	92,00		
	2. 5,05*2*2	20,20		

1	2	3	4	5
	3. 1,5*2*12	36,00		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			148,20

21. Sufit podwieszany - CPV 45421146-9 (SST-B.10.00.00)

1	2	3	4	5
142	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W2702-01-050*	*Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami mineralnymi, całość wykonana z materiałów niepalnych, kasetony o wymiarach 60x60 cm gr. 1,5 cm. Odporność na wilgoć (RH%) - 100, zmywalne, kolor biały.* *krotność= 1,00*	*m2*	*65,95*
	1. szatnia			
	2. 13,82	13,82		
	3. pom. techniczne			
	4. 25,49	25,49		
	5. wc z przedsionkiem			
	6. 3,11	3,11		
	7. wc dla niepełnosprawnych			
	8. 6,82	6,82		
	9. pokój trenerski			
	10. 10,16	10,16		
	11. magazyn			
	12. 2,41	2,41		
	13. wc z przedsionkiem			
	14. 4,14	4,14		
	15.	---		
	16. Przeniesienie +			65,95

22. Trybuny CPV 37535280-3 (SST-B.17.00.00)

1	2	3	4	5
143	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-090*	*Dostawa i montaż trybun stacjonarnych na min. 114 miejsc siedzących, konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Podesty i schody z płyty meblowej HDF pokrytej wykładziną antypoślizgową PCV wykończoną ozdobnymi kątownikami aluminiowymi. Siedziska z pcv z oparciem wys. 22-26 cm. Barierki ochronne z boku trybun metalowe malowane proszkowo. Trybuny w pełnej zabudowie wraz z oblistwowaniem połączeń z posadzkami i ścianami* *krotność= 1,00*	*kpl*	*1,00*

23. Izolacja ścian powyżej terenu i elewacja- CPV 45324000-4; 45262522-6

1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
144	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-172609-01-050*	*SST B.10.00.00. B.15.00.00. Przyklejenie do ścian płyt styropianowych EPS100 gr. 12 cm. - cokół fundamentowy* *krotność= 1,00*	*m2*	*283,60*
	1. 31*2,2*2	136,40		
	2. 16,42*2,2*2	72,25		
	3. 7,67*2,2*2	33,75		
	4. 26,2*1	26,20		
	5. 7,5*1*2	15,00		
	6.	----------		
	7. Przeniesienie +			283,60
145	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-172609-06-050*	*Przyklejenie na ścianach jednej warstwy siatki pcv zatopionej w zaprawie klejowej zatartej na gładko - cokół fundamentowy* *krotność= 1,00*	*m2*	*283,60*
	1. 31*2,2*2	136,40		
	2. 16,42*2,2*2	72,25		
	3. 7,67*2,2*2	33,75		
	4. 26,2*1	26,20		
	5. 7,5*1*2	15,00		
	6.	----------		
	7. Przeniesienie +			283,60
146	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 21003-010-050*	*Zaprawy wyrównujące gr.5 mm pod płytki ceramiczne z masy wyrównującej na gotowym, suchym podłożu na ścianach zewnętrznych* *krotność= 1,00*	*m2*	*126,12*
147	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232611-02-050*	*Jednokrotne gruntowanie podłoża ścian zewnętrznych emulsją zwiększającą przyczepność - cokół fundamentowy* *krotność= 1,00*	*m2*	*283,60*
	1. 31*2,2*2	136,40		
	2. 16,42*2,2*2	72,25		
	3. 7,67*2,2*2	33,75		
	4. 26,2*1	26,20		
	5. 7,5*1*2	15,00		
	6.	----------		
	7. Przeniesienie +			283,60
148	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020603-07-050*	*SST B.12.00.00.Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z lepiku na zimno (dysperbit). Pierwsza warstwa.* *krotność= 1,00*	*m2*	*283,60*
	1. 31*2,2*2	136,40		
	2. 16,42*2,2*2	72,25		
	3. 7,67*2,2*2	33,75		
	4. 26,2*1	26,20		
	5. 7,5*1*2	15,00		
	6.	----------		
	7. Przeniesienie +			283,60
149	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232614-11-040*	*SST B.10.00.00. Zamocowanie listwy cokołowej startowej, przy ocieplaniu ścian systemem* *krotność= 1,00*	*m*	*65,77*

1	2	3	4	5
	1. 20,3+38,4+7,07			65,77
150	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232614-02-050*	*SST B.10.00.00. Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 80, gr 15 cm. przy użyciu gotowej zaprawy klejącej oraz kotew, z przygotowaniem podłoża, przyklejeniem jednej warstwy siatki pcv, gruntowaniem emulsją, bez wykononywania wyprawy elewacyjnej z montażem i demontażem rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*624,52*
	1. 38,4*6,8	261,12		
	2. 23,92*4,5	107,64		
	3. 27,72*8,3	230,08		
	4. 27,72*5,5	152,46		
	5. 7,04*2,9	20,42		
	6.	----------		
	7. Przeniesienie +		771,72	
	8. okna			
	9. 5*1,6*10	80,00		
	10. 4,2*1,6*10	67,20		
	11.	----------		
	12. Przeniesienie -		-147,20	
	13.		----------	
	14. Suma		624,52	
	15. Przeniesienie pomnożone			
	16. 1			624,52
151	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232614-08-050*	*SST B.10.00.00. Docieplenie ościeży z cegły szer.do 30 cm płyt styropianowych gr 3 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejowej z przygotowaniem podłoża, ręcznym przyklejeniem jednej warstwy siatki pcv, gruntowaniem emulsją, bez wykonywania wyprawy elewacyjnej wraz z montażem i demontażem rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*25,76*
	1. (5+1,6*2)*0,16*10	13,12		
	2. (4,2+1,6*2)*0,16*10	11,84		
	3. (1+2*2)*0,16	0,80		
	4.	----------		
	5. Przeniesienie +			25,76
152	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232614-10-040*	*SST B.10.00.00. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym fabrycznie oklejonym siatką, przy ocieplaniu ścian systememowym z montażem i demontażem rusztowań* *krotność= 1,00*	*m*	*188,00*
	1. (5+1,6*2)*10	82,00		
	2. (4,2+1,6*2)*10	74,00		
	3. (1+2*2)	5,00		
	4. 8,5*2	17,00		
	5. 3,5*2	7,00		
	6. 1,5*2	3,00		
	7.	----------		
	8. Przeniesienie +			188,00
153	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR Wacetob 21002-010-050*	*Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x6 cm i gr. min. 6,5 mm w kolorze naturalnej cegły, ze spoiną szer. 10 mm, kolor szary RAL7046. Klej do przyklejania płytek mrozoodporny i wodoodporny* *krotność= 1,00*	*m2*	*116,99*

1	2	3	4	5
	1. 38,4*1,6	61,44		
	2. 27,72*1,6	44,35		
	3. 7*1,6	11,20		
	4.	---		
	5. Przeniesienie +			116,99
154	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020923-04-050*	*Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy* *krotność= 1,00*	*m2*	*13,80*
	1. 5*0,15*10	7,50		
	2. 4,2*0,15*10	6,30		
	3.	---		
	4. Przeniesienie +			13,80
155	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 20508-01-040*	*SST B.09.00.00. Obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych blachą płaską gr. min. 0,7 mm. szer. do 25 cm, powlekaną w kolorze szarym, zakończwnia krawędzi bocznych zaślepkami pcv w kolorze szarym lub czarnym.* *krotność= 1,00*	*m*	*92,00*
	1. 5*10	50,00		
	2. 4,2*10	42,00		
	3.	---		
	4. Przeniesienie +			92,00
156	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U0925-02-050*	*Analogia. Okładziny zewnętrzne z płyt drewnopodobnych HPL na stelażu aluminiowym lub ocynkowanym, mocowania płyt widoczne na zewnątrz w kolorze jak płyty wraz z niezbędnymi obróbkami* *krotność= 1,00*	*m2*	*84,26*
	1. 5*0,3*15	22,50		
	2. 3,5*0,4*6	8,40		
	3. (5+1,6*2)*0,15*10	12,30		
	4. 4,2*0,3*16	20,16		
	5. 3,5*0,4*7	9,80		
	6. (4,2+1,6*2)*0,15*10	11,10		
	7.	---		
	8. Przeniesienie +			84,26
157	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-230933-02-050*	*SST B.09.00.00. Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego dekoracyjnego o fakturze nakrapianej „baranek" grub.1,5-2,0 mm w kolorach RAL 9010, na ścianach płaskich, powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu. Tynk winien być paroprzepuszczalny, o zredukowanej nasiąkliwości (nie nasiąkać wodą), antystatyczny (odporny na kurz), odporny na porastanie alg i glonów, zmywalny. z montażem i demontażem rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*624,52*
	1. 38,4*6,8	261,12		
	2. 23,92*4,5	107,64		
	3. 27,72*8,3	230,08		
	4. 27,72*5,5	152,46		
	5. 7,04*2,9	20,42		
	6.	---		
	7. Przeniesienie +		771,72	
	8. okna			
	9. 5*1,6*10	80,00		
	10. 4,2*1,6*10	67,20		

1	2	3	4	5
	11.	----------		
	12. Przeniesienie -		-147,20	
	13.		----------	
	14. Suma		624,52	
	15. Przeniesienie pomnożone			
	16. 1			624,52
158	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-230933-04-050*	*SST B.09.00.00. Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego dekoracyjnego o fakturze nakrapianej „baranek" o grub.1,5-2,0 mm,na ościeżach w RAL 9010, na uprzednio przygotowanym podłożu. Tynk winien być paroprzepuszczalny, o zredukowanej nasiąkliwości (nie nasiąkać wodą), antystatyczny (odporny na kurz), odporny na porastanie alg i glonów, zmywalny. z montażem i demontażem rusztowań* *krotność= 1,00*	*m2*	*25,76*
	1. (5+1,6*2)*0,16*10	13,12		
	2. (4,2+1,6*2)*0,16*10	11,84		
	3. (1+2*2)*0,16	0,80		
	4.	----------		
	5. Przeniesienie +			25,76

24. Wyposażenie CPV 39130000; 42999000-5 (SST-B.17.00.00)

1	2	3	4	5
159	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Dostawa urządzenia sprzątającego* *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
	1. 1			1,00
160	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Wieszak na ubrania szer. 150 cm z półką, z płyty meblowej, przytwierdzony do ściany* *krotność= 1,00*	*szt*	*3,00*
	1. 3			3,00
161	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Biurka dla nauczycieli. Wymiary blatu: 1300-1400x650-700 mm* *krotność= 1,00*	*szt*	*2,00*
	1. 2			2,00
162	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Krzesła* *krotność= 1,00*	*szt*	*10,00*
	1. 10			10,00
163	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Tablice ogłoszeniowe na ściany (120x100 cm) korkowe* *krotność= 1,00*	*szt*	*2,00*
	1. 2			2,00
164	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Ławka do poczekalni 4-ro osobowa* *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
	1. 1			1,00

1	2	3	4	5
165	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Fotel biurowy obrotowy* *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
	1. 1			1,00
166	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Szafa na dokumenty szer. 80 cm, wys. 190 cm., gł. 40 cm* *krotność= 1,00*	*szt*	*2,00*
	1. 2			2,00
167	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Stół szkolny (komisji zawodów) Wymiary blatu: 1300x500 mm* *krotność= 1,00*	*szt*	*3,00*
	1. 3			3,00
168	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Szafa ubraniowa metalowa Wymiar szafy szer. 80 cm, wys. 175 cm, gł. 49 cm.* *krotność= 1,00*	*szt*	*3,00*
	1. 3			3,00
169	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-020*	*Szafa na akta i dokumenty metalowa. Wymiar szafy szer. 90 cm, wys. 192 cm, gł. 42 cm.* *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
	1. 1			1,00
170	***wg nakładów rzeczowych*** *AW-090*	*Podium zespołowe dla zwycięzców , składane 3-częściowe* *krotność= 1,00*	*kpl*	*1,00*
	1. 1			1,00

25. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu - CPV 45111200-0; 45112330-7 (SST-B.02.00.00)

1	2	3	4	5
171	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310407-01-040*	*Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm - uzyskane z demontażu* *krotność= 1,00*	*m*	*344,00*
	1. 344			344,00
172	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-230106-03-050*	*Wykonanie bieżni z miału czerpalnego o grubości warstwy 5 cm - odbudowa uszkodzonej nawierzchni* *krotność= 1,00*	*m2*	*552,00*
	1. 184*3			552,00
173	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-010206-03-060*	*Nawiezienie ziemii urodzajnej pod boisko - złożonej wcześniej w hałdy* *krotność= 1,00*	*m3*	*407,00*
	1. 2035*0,2			407,00
174	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-010206-03-060*	*Nawiezienie ziemii urodzajnej pod boisko - dowiezienie dodatkowej ziemii* *krotność= 1,00*	*m3*	*360,00*

1	2	3	4	5
	1. 1800*0,2			360,00
175	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-310103-04-050*	*Mechaniczne plantowanie terenu* *krotność= 1,00*	*m2*	*3 715,00*
	1. 2035+1500+180			3 715,00
176	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-230209-02-050*	*Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej* *krotność= 1,00*	*m2*	*1 980,00*
	1. 30*50+300+180			1 980,00
177	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-230401-01-040*	*Analogia. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z rur stalowych wysokości min. 3,0 m - zabezpieczenie za bramkami - materiał uzyskany z demontażu* *krotność= 1,00*	*m*	*10,00*
	1. 10			10,00
178	***wg nakładów rzeczowych*** *-020*	*Montaż: - bramka metalowa o wymiarach 5,0*2,0m do piłki nożnej wyposażone w siatkę. Słupki bramki aluminiowe montowane w tulejach - uzyskanej z demontażu* *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
	1. 1			1,00

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1.	**Roboty przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod budowę - CPV 45100000-8; 45111200-0; 45111100-9 (SST-B.01.00.00; SST-B.02.00.00)**	
2.	**Ciągi pieszo jezdne i drogi pożarowe - CPV 45233140-2; 45233222-1 (SST-B.16.00.00)**	
3.	**Roboty ziemne - CPV 45111200-0 (SST-B.02.00.00)**	
4.	**Ławy i stopy fundamentowe. Izolacje ław - CPV 45262300-4; 4542200-1; 45261000-4; 45261100-5; 45320000-6 (SST-B.03.00.00; SST-B.04.00.00; SST-B.05.00.00; SST-B.15.00.00)**	
5.	**Ściany nadziemia - CPV 45262500-6 (SST-B.06.00.00)**	
6.	**Strop - CPV 45262300-4; 4542200-1; 45261000-4; 45261100-5 (SST-B.03.00.00; SST-B.04.00.00; SST-B.05.00.00)**	
7.	**Konstrukcje dachowe pokrycie dachu dach niższy nad trybunami i zapleczem technicznym - CPV 4542200-1; 45261000-4; 45261100-5 (SST-B.08.00.00; SST-B.09.00.00)**	
8.	**Konstrukcja dachu dach główny nad halą sportową - CPV 45261100-5 (SST-B.08.00.00)**	
9.	**Pokrycie dachu dach główny nad halą sportową - CPV 45261210-9 (SST-B.09.00.00)**	
10.	**Ścianki działowe - CPV 45262500-6 (SST-B.06.00.00)**	
11.	**Tynki wewnętrzne- CPV 45410000-4 (SST-B.10.00.00)**	
12.	**Warstwa wygłuszająca ścian hali sportowej - CPV 45320000-6 (SST-B.15.00.00)**	

13.	**Montaż stolarki okiennej - CPV 45421132-8 (SST-B.12.00.00)**	
14.	**Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - CPV 45421131-1 (SST-B.12.00.00)**	
15.	**Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej - CPV 45421131-1 (SST-B.12.00.00)**	
16.	**Podłoża pod posadzki - CPV 45320000-6; 45262300-4; 45262310-7 (SST-B.11.00.00, SST-B.05.00.00)**	
17.	**Posadzki z terakoty i wykładzin pcv - CPV 45431100-8; 45432111-5 (SST-B.11.00.00)**	
18.	**Podłoga sportowa na hali sportowej - CPV 45432114-6 (SST-B.11.00.00)**	
19.	**Roboty wykończeniowe wewnętrzne, okładziny ścienne - CPV 45431200-9 (SST-B.10.00.00)**	
20.	**Roboty malarskie - CPV 45442100-8 (SST-B.14.00.00)**	
21.	**Sufit podwieszany - CPV 45421146-9 (SST-B.10.00.00)**	
22.	**Trybuny CPV 37535280-3 (SST-B.17.00.00)**	
23.	**Izolacja ścian powyżej terenu i elewacja- CPV 45324000-4; 45262522-6**	
24.	**Wyposażenie CPV 39130000; 42999000-5 (SST-B.17.00.00)**	
25.	**Roboty związane z zagospodarowaniem terenu - CPV 45111200-0; 45112330-7 (SST-B.02.00.00)**	